

Θέση: ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 24/6/2021

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1		001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	300	4 * (1,6+2,4)	0,00%	1.200,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	002	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	600	3,1 * (0,7+2,4)	0,00%	1.860,00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	003	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	50	28,9 * (26,5+2,4)	0,00%	1.445,00	
4	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00	004	ΟΔΟ 1212 100,00%	m3	120	4,05 * (1,65+2,4)	0,00%	486,00	
5	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6		005	ΟΔΟ 3231 100,00%	m2	3000	0,41	0,00%	1.230,00	
6	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	006	ΟΔΟ 3111.Β 100,00%	m2	3000	1,58 * (1,1+0,48)	0,00%	4.740,00	
7	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	007	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	3000	1,68 * (1,2+0,48)	0,00%	5.040,00	
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00	008	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	100	133	0,00%	13.300,00	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	009	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	1500	1,15	0,00%	1.725,00	
10	Προσαρμογή (ανύψωση ή καταβίβαση) της στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί της υψομετρικής θέσης του οδοστρώματος.	ΚΑΛΑΜΑΡΙ Α Β-85.1		010		Τεμ.	40	205	0,00%	8.200,00	
11	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	NET ΥΔΡ-Α 16.7.1		011	ΥΔΡ 6327 50,00% ΥΔΡ 6301 50,00%	Τεμ.	5	82	0,00%	410,00	
Σε μεταφορά:										39.636,00	0,00

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπτ ωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										39.636,00	0,00
	1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ					Αθροισμα Εργασιών :				39.636,00	39.636,00
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-1		012	ΟΙΚ 2269.A 100,00%	m	4400	1	0,00%	4.400,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	NET ΟΔΟ- ME Δ-2Α	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-14-00	013	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	12500	3,52 * (3,4+0 ,12)	0,00%	44.000,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01	014	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	3000	1,2	0,00%	3.600,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-4		015	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	300	0,45	0,00%	135,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	NET ΟΔΟ- ME Δ-8Α	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	016	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	12500	9,54 * (9,3+0 ,24)	0,00%	119.250,00	
6	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Επισκευή φθορών και επούλωση λάκκων	NET ΟΔΟ- ME Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	017	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	3000	7,94 * (7,7+0 ,24)	0,00%	23.820,00	
7	ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση θερμού ασφαλτικού μίγματος.	ΝΥΔΡ-Α N/4720.A.2		018	ΟΔΟ 4720.A 100,00%	m2	1000	18	0,00%	18.000,00	
8	Επισκευή φθορών και επούλωση λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση έτοιμου τυποποιημένου ψυχρού ασφαλτικού μίγματος σε συσκευασία πλαστικών σάκων ή δοχείων.	NT N/4720.A.4		019	ΟΔΟ 4720.A 100,00%	m2	1000	36	0,00%	36.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :										249.205,00	249.205,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		288.841,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	51.991,38
Σύνολο :		340.832,38
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	51.124,86
Σύνολο :		391.957,24
Ποσό για αναθεωρήσεις		468,57
Σύνολο :		392.425,81
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ		10.800,00
Σύνολο :		403.225,81
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	96.774,19
Γενικό Σύνολο :		500.000,00

Ναύπακτος 24/06/2021

Ο Συντάξαν τες

Ιωάννης Χειμαριός

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Βασιλική Λαλοπούλου.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 24/06/2021

Η Αναπλ. Προϊστάμενη

Τεχνικής Υπηρεσίας

Λαμπρινή Σερεμέτη

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.