



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΙΟΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: Αντικατάσταση στέγης και ταβανιού Δημοτικού Κτιρίου  
Περδικόβρυσης (πρώην Δημοτικό Σχολείο)  
Θέση: Κοινότητα Περδικόβρυσης  
Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας  
Πηγή Χρηματοδότησης: Πιστώσεις Δήμου  
(Κ.Α. 30-7331.001 – 35.000,00 Ευρώ)  
Προϋπολογισμός Μελέτης: 35.000,00 Ευρώ  
CPV: 45261910-6 «Εργασίες επισκευής στέγης»  
Αριθμός Μελέτης: 9/2020

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 18/5/202

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Έκπ τωση ( % )	Δαπάνη	
										Μερική ( € )	Ολική ( € )
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ											
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμίων	NET ΟΙΚ-Α 22.22.1		001	ΟΙΚ 2241 100,00%	m2	145	6,7	0,00%	971,50	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	NET ΟΙΚ-Α 22.51		002	ΟΙΚ 5276 100,00%	m3	12	56	0,00%	672,00	
3	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	NET Ν ΟΙΚ-Α 052.66.2.1		003	ΟΙΚ 5267 100,00%	m2	120	50	0,00%	6.000,00	
4	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	NET ΟΙΚ-Α 52.60.2		004	ΟΙΚ 5282 100,00%	m2	145	19	0,00%	2.755,00	
5	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	NET ΟΙΚ-Α 79.46	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01	005	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	130	14,5	0,00%	1.885,00	
6	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - Ρ με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	NET ΟΙΚ-Α 79.12.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02	006	ΟΙΚ 7912 100,00%	m2	130	16,9	0,00%	2.197,00	
7	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια (τσιμεντοκεράμιδα) ρωμικού τύπου.	NET Ν ΟΙΚ-Α 072.16.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00	007	ΟΙΚ 7211 100,00%	m2	145	25,6	0,00%	3.712,00	
8	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κάλυψη οροφής με μισόταβλες.	NET ΟΙΚ-Α 52.94		008	ΟΙΚ 5294 100,00%	m2	145	16,8	0,00%	2.436,00	
Αθροισμα Εργασιών :										20.628,50	20.628,50
Σε μεταφορά:										0,00	20.628,50

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
υπό μεταφορά:											
										0,00	0,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		20.628,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	3.713,13
Σύνολο :		24.341,63
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%)	15,00%	3.651,24
Σύνολο :		27.992,87
Ποσό για αναθεωρήσεις		106,49
Σύνολο :		28.099,36
Απολογιστικά ΑΕΚΚ		126,45
ΣΥΝΟΛΟ:		28.225,81
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	6.774,19
Γενικό Σύνολο :		35.000,00

Ναύπακτος 28 / 06 / 2021  
Ο Συντάξας

Λαλοπούλου Βασιλική  
Πολιτικός Μηχανικός Γ.Ε.

