



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: Αντικατάσταση στέγης και ταβανιού Δημοτικού Κτιρίου
Περδικόβρυσης (πρώην Δημοτικό Σχολείο)
Θέση: Κοινότητα Περδικόβρυσης
Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας

Πηγή Χρηματοδότησης: Πιστώσεις Δήμου
(Κ.Α.30-7331.001 -35.000,00 €)

Προϋπολογισμός Μελέτης : 35.000,00 €
CPV : 45261910-6 " Εργασίες επισκευής στέγης "
Αριθμός Μελέτης : 9 / 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε ύστερα από εντολή της Δημοτικής Αρχής και κατόπιν πραγματοποίησης αυτοψίας που έγινε στο Δημοτικό Κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Περδικόβρυσης για την σύνταξη της μελέτης εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης και ταβανιού Δημοτικού Κτιρίου Περδικόβρυσης (πρώην Δημοτικό Σχολείο)» στην Δημοτική Ενότητα Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας.

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντικατάσταση της στέγης του Δημοτικού Κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Περδικόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας και η αντικατάσταση της στέγης πραγματοποιείται με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων στεγανότητας που έχουν παρουσιαστεί λόγω αφενός της παλαιότητας της και αφετέρου των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (συχνές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, κ.λ.π.).

Οι εργασίες που θα γίνουν για την αντικατάσταση (βελτίωση - συντήρηση) της στέγης είναι οι εξής :

1. Καθαίρεση επικεραμώσεως χωρίς την διαλογή των υλικών.
2. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου).
3. Κατασκευή ξύλινης στέγης ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m για επιστέγαση με κεραμίδια.
4. Σανίδωμα της στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm αντίστοιχα σε υπάρχουσα τεγίδωση.
5. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.
6. Επίστρωση με μεμβράνες PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες.
7. Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια (τσιμεντοκεράμιδα) ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους.
8. Ανακατασκευή ενός τμήματος της ξύλινης οροφής εσωτερικά του κτιρίου.

Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή όλων των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. και προέρχεται από πιστώσεις του Δήμου Ναυπακτίας που είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021 και στον αντίστοιχο Κ.Α. 30-7331.001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, (σχετικές οι υπ' αριθμόν 491/2019 και 79/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας).

Ναύπακτος 23/ 06 / 2021
Ο Συντάξας

Λαλοπούλου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



Ναύπακτος 25 / 06 / 2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.