



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: Αντικατάσταση στέγης και ταβανιού Δημοτικού
Κτιρίου

Περδικόβρυσης (πρώην Δημοτικό Σχολείο)
Θέση: Κοινότητα Περδικόβρυσης
Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας
Πηγή Χρηματοδότησης: Πιστώσεις Δήμου
(Κ.Α. 30-7331.001 – 35.000,00 Ευρώ)
Προϋπολογισμός Μελέτης: 35.000,00 Ευρώ
CPV: 45261910-6 «Εργασίες επισκευής στέγης»
Αριθμός Μελέτης: 9/2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 18/5/2021

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	001	NET ΟΙΚ-A 22.22.1	m2	145
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	002	NET ΟΙΚ-A 22.51	m3	12
3	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	003	NET N ΟΙΚ-A 052.66.2.1	m2	120
4	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	004	NET ΟΙΚ-A 52.80.2	m2	145
5	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	005	NET ΟΙΚ-A 79.46	m2	130
6	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	006	NET ΟΙΚ-A 79.12.2	m2	130
7	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια (τσιμεντοκεραμίδια) ρωμαϊκού τύπου.	007	NET N ΟΙΚ-A 072.16.1	m2	145
8	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κάλυψη οροφής με μισόταβλες.	008	NET ΟΙΚ-A 52.94	m2	145

Ναύπακτος 23 / 06 / 2021
Ο Συντάξας

Λαλοπούλου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



Ναύπακτος 25 / 06 / 2021
ΕΚΓΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικής Υπηρεσίας

Σερέμνη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.