

Ημερομηνία: 11/11/202

Ημερομηνία: 11/11/202

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ										
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπής και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκκαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1		001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	560	4* (1,6+2,4)	0,00%	2.240,00	
2	Τομή οδοστρώματος με λφαιτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1		002	ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	4400	1	0,00%	4.400,00	
3	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	003	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	560	3,1* (0,7+2,4)	0,00%	1.736,00	
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00	004	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	6400	3,52* (3,4+0,12)	0,00%	22.528,00	
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	005	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	20	28,9* (26,5+2,4)	0,00%	578,00	
5	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6		006	ΟΔΟ 3231 100,00%	m2	5600	0,41	0,00%	2.296,00	
	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET.ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	007	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	5600	1,68* (1,2+0,48)	0,00%	9.408,00	
	Επισκευή φθορών και επούλωση λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση θερμού ασφαλτικού μίγματος.	ΝΥΔΡ-Α Ν/4720.Α.2		008	ΟΔΟ 4720.Α 100,00%	m2	500	18	0,00%	9.000,00	
	Επισκευή φθορών και επούλωση λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση έτοιμου τοποποιημένου ψυχρού ασφαλτικού μίγματος σε συσκευασία πλαστικών σάκων ή δοχείων.	NT Ν/4720.Α.4		009	ΟΔΟ 4720.Α 100,00%	m2	200	36	0,00%	7.200,00	
	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00	010	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	10	133	0,00%	1.330,00	
μεταφορά:										60.716,00	0,00

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

ΙΑ	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπι ωση (%)	Δαπάνη		
										Μερική (€)	Ολική (€)	
τό μεταφορά:											60.716,00	0,00
1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Β-30.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	011	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	500	1,15	0,00%	575,00	62.931,0€	
2	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	NET ΥΔΡ-Α 16.7.1		012	ΥΔΡ 6327 50,00% ΥΔΡ 6301 50,00%	Τεμ.	20	82	0,00%	1.640,00		
Αθροισμα Εργασιών :										62.931,00		
1	1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ											
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01	013	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	5600	1,2	0,00%	6.720,00	166.864,0€	
2	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Δ-5.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	014	ΟΔΟ 4321.Β 100,00%	m2	5600	7,34 * (7,1+0 ,24)	0,00%	41.104,00		
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Δ-8Α	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	015	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	12000	9,54 * (9,3+0 ,24)	0,00%	114.480,00		
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Ε-17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-02-00	016	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	1200	3,8	0,00%	4.560,00		
Αθροισμα Εργασιών :										166.864,00		

Εργασίες Προϋπολογισμού

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

229.795,00

Σύνολο :

41.363,10

Απρόβλεπτα (%)

15,00%

271.158,10

Σύνολο :

40.673,72

Ποσό για αναθεωρήσεις

Σύνολο :

311.831,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ

Σύνολο :

148,83

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

311.980,65

Γενικό Σύνολο :

10.600,00

322.580,65

77.419,36

400.000,01

Ναυπάκτος 16/11/2021
Ο Συντάξας

Ιωάννης Χειμαριός
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ναυπάκτος 16 / 11 / 2021
Η Προϊστάμενη Τμήματος Μελετών
& Τεχνικών Έργων

Λαμπρινή Σερεμέτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ναυπάκτος 16/11/2021
Η Αγορά Προϊστάμενη Τεχνικής
Υπηρεσίας

Λαμπρινή Σερεμέτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

