

Θέση: ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. ΟΔΟΠΟΙΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1		001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	560	4 * (1,6+2,4)	0,00%	2.240,00	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1		002	ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	4400	1	0,00%	4.400,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	003	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	560	3,1 * (0,7+2,4)	0,00%	1.736,00	
4	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00	004	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	6400	3,52 * (3,4+0,12)	0,00%	22.528,00	
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	005	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	20	28,9 * (26,5+2,4)	0,00%	578,00	
6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6		006	ΟΔΟ 3231 100,00%	m2	5600	0,41	0,00%	2.296,00	
7	Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	007	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	5600	1,68 * (1,2+0,48)	0,00%	9.408,00	
8	Επισκευή φθορών και επούλωση λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση θερμού ασφαλτικού μίγματος.	ΝΥΔΡ-Α Ν/4720.Α.2		008	ΟΔΟ 4720.Α 100,00%	m2	500	18	0,00%	9.000,00	
9	Επισκευή φθορών και επούλωση λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση έτοιμου τυποποιημένου ψυχρού ασφαλτικού μίγματος σε συσκευασία πλαστικών σάκων ή δοχείων.	NT Ν/4720.Α.4		009	ΟΔΟ 4720.Α 100,00%	m2	200	36	0,00%	7.200,00	
10	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00	010	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	10	133	0,00%	1.330,00	
Σε μεταφορά:										60.716,00	0,00

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπτ ωση (%)	Δαπάνη		
										Μερική (€)	Ολική (€)	
Από μεταφορά:										60.716,00	0,00	
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. 1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	011	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	500	1,15	0,00%	575,00	62.931,00	
12		NET ΥΔΡ-Α 16.7.1		012	ΥΔΡ 6327 50,00% ΥΔΡ 6301 50,00%	Τεμ.	20	82	0,00%	1.640,00		
Αθροισμα Εργασιών :									62.931,00			
1		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3		013	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	5600	1,2	0,00%	6.720,00		
2		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-5.1		014	ΟΔΟ 4321.B 100,00%	m2	5600	7,34 * (7,1+0,24)	0,00%	41.104,00		
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού. Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	015	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	12000	9,54 * (9,3+0,24)	0,00%	114.480,00	166.864,00	
4		NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	016	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	1200	3,8	0,00%	4.560,00			
Αθροισμα Εργασιών :									166.864,00			

Εργασίες Προϋπολογισμού	229.795,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	41.363,10
Απρόβλεπτα(%)	15,00%
Σύνολο :	40.673,72
Σύνολο :	311.831,82
Ποσό για αναθεωρήσεις	148,83
Σύνολο :	311.980,65
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	10.600,00
Σύνολο :	322.580,65
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	77.419,36
	400.000,01

Ναύπακτος 31 /10/2022 Ο Συντάξας Ιωάννης Χειμαριός Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.	Ναύπακτος 31/ 10 / 2022 Η Προϊστάμενη Τμήματος Μελετών &Τεχνικών Έργων Λαμπρινή Σερεμέτη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.	Ναύπακτος 31/10/2022 Η Αναπλ. Προϊστάμενη Τεχνικής Υπηρεσίας Λαμπρινή Σερεμέτη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
--	---	--