



CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έργο: Ανάπλαση Δημοτικής οδού στο Αντίρριο
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ
ΑΝΤΙΡΡΙΟ»

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ / ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Η/Μ εργασιών

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) semi cut-off σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ισχύος 150 W με βραχίονα.	NET HΛM 60.10.80.1	ΕΤΕΠ 05-07-01-00	001	HΛM 52 100,00%	Τεμ.	1	2500	2.500,00	
2	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές του έργου. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	NET HΛM 60.10.20.6	ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ΕΤΕΠ 05-07-02-00	002	HΛM 103 100,00%	Τεμ.	24	300	7.200,00	
3		NET HΛM 60.10.1.1	ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ΕΤΕΠ 05-07-02-00	003	HΛM 101 100,00%	Τεμ.	21	1000	21.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :									30.700,00	30.700,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		30.700,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	5.526,00
- Σύνολο :		36.226,00
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	5.433,90
- Σύνολο :		41.659,90
Ποσό για αναθεωρήσεις Φ.Π.Α. (%)	24,00%	9.998,38
Γενικό Σύνολο :		51.658,28

Ναύπακτος 03/04/2020
Ο Συντάξας
Ο Προϊστάμενος Τμ Η/Μ Έργων

Αγγελόπουλος Παύλος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπακτος 03/04/2020
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Κέστος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ